

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งวิมาน ควนขัน หมู่ที่ ๒
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๒,๐๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งวิมาน ควนขัน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ - ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๒,๒๐๙.๒๘ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๖.๒ ประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสมาแอล อาดำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสุปัญญา ตะหว้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งวิมาน - ควนขัน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 - 0.60 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 134 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร (คูระบายน้ำ)	307,640.57	1.3074	402,209.28	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	90.00
					เงื่อนไข Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			402,209.28	- เงินประกันผลงานหัก	0%
	กำหนดราคากลางเป็นเงิน			402,209.28	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	(ตัวอักษร)	สี่แสนสองพันสองร้อยเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์				

เฉลี่ยราคาเมตรละ 3,001.56 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง
ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายอรุณ ครุฑจั่น)

ลงชื่อกรรมการ
(นายอิสมาแอล อาดำ)

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุปัญญา ตะหวั่น)

ประมาณราคาก่อสร้าง		ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่อรวม - ความชัน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 - 0.60 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 134 เมตร				แบบ ปร.4 แผนที่			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน		หมู่ที่ 2		แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		กอง		กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย					
ประมาณการโดย นายอัสมาแอล อาดำ นายช่างโยธาอาวุโส		เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	100.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,900.00	9,900.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	5.85	ลบ.ม.	681.93	3,989.29	91.00	532.35	4,521.64	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	38.72	ลบ.ม.	1,985.99	76,897.53	306.00	11,848.32	88,745.85	
4	งานค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	407.00	ตร.ม.	-	-	133.00	54,131.00	54,131.00	
5	ไม้แบบ	102.00	ลบ.ฟ.	581.51	59,314.02	-	-	59,314.02	
6	ไม้คร่ายึดไม้แบบ	30.50	ลบ.ฟ.	514.02	15,677.61	-	-	15,677.61	
7	ตะปู	102.00	กก.	39.96	4,075.92	-	-	4,075.92	
8	เหล็ก RB 9 มม. จำนวน 412 เส้น	2.058	ตัน	24,209.20	49,822.53	4,100.00	8,437.80	58,260.33	
9	ลวดผูกเหล็ก	61.00	กก.	44.24	2,698.64	-	-	2,698.64	
10	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 4 มม.	14.00	ท่อน	378.50	5,299.00	114.00	1,596.00	6,895.00	
11	งานทาสีน้ำมัน	8.40	ตร.ม.	45.00	378.00	35.00	294.00	672.00	
12	ท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ขึ้น 8.5	17.00	ท่อน	161.68	2,748.56	-	-	2,748.56	
ค่างานต้นทุน				307,640.57				307,640.57	
ค่า FACTOR F				402,209.28				402,209.28	
กำหนดราคากลางเป็นเงิน				402,209.28				402,209.28	